

Szanowni Państwo,

Rozpoczął się sezon grzewczy, jeśli kaloryfery są zimne, pomimo przestawienie głowic na ogrzewania prosimy sprawdzić:

1. Czy są odkręcone zawory c.o. w szachtie instalacyjnym na korytarzu, lub w mieszkaniach w szafkach rozdzielaczy zlokalizowanych przy drzwiach wejściowych (zasilanie i powrót instalacji centralnego ogrzewania).
2. Czy na króćcach przyłączeniowych (Fot. A i B), podejściach do grzejników są odkręcone zawory. (Fot. A śruba nacięciem pionowo - odkręcone, nacięcie poziomo – zakręcone)
3. Czy grzejniki są odpowietrzone.

Zdjęcia prawidłowo ustawionych zaworów przy podejściach do grzejników i w szachtach (otwarte)

Fot. A dla grzejników płytowych Fot. B dla grzejników łazienkowych



Sposób odpowietrzenia grzejników Fot. C i Fot. D

Fot. C grzejnik płytowy

Fot. D grzejnik łazienkowy

Fot. E szacht CO na korytarzu

1. Sprawdzamy zawór termostatyczny i ustawiamy go w pozycji zamkniętej.
2. Bezpośrednio pod ręcznym zaworem odpowietrzającym ustawiamy naczynko, do którego będzie sphywała woda.
3. Delikatnie odkręcamy zawór odpowietrzający. Używamy do tego śrubokręta bądź specjalnego klucza.
4. Czekamy aż całe powietrze wyleci, a ze szczeliny zacznie się wydobywać woda.
5. Szczelnie zakręcamy ręczny zawór odpowietrzający i odkręcamy termostat do odpowiedniej pozycji.

ALFAREX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Sp. k.

02-241 WARSZAWA, UL. PRZEDPOLE 1

TEL./FAX: (022) 868 16 85, 868 17 01, e-mail info@alfarex.pl, NIP: 522-25-51-105, REGON 016346878

KONTO: BANK PEKAO SA IV/O W WARSZAWIE NR: 22 1240 1053 1111 0010 6276 2820

SĄD REJONOWY DLA m.st. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS, Nr KRS 0000514447